

Tabela elementów

Budowa linii kablowej nN 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego oraz szafki sterowania oświetleniem w m. Dołgie

Nr	Element robót	Wartość
1	2	3
	Linia kablowa nN 0,4kV	
	Pomiary	
	Roboty dodatkowe	
	Demontaż słupów	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Kosztorys

Budowa linii kablowej nN 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego oraz szafki sterowania oświetleniem w m. Dołgie

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Wart.z VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
28	KNR 5-10u1 2300/05	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o długości do 10m	szt	2			
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					

Kosztyorys

Budowa linii kablowej nN 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego oraz szafki sterowania oświetleniem w m. Dołgie

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Wart.z VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
		Linia kablowa nN 0,4kV					
1	KNR 5-12 0101/02	Wytyczenie trasy lini kablowej wraz z wykonaniem dokumentacji	kpl	1			
2	KNR 2-01 0701/0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	580			
3	KNR 5-10 0301/01 (dopłata 2x)	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu oraz ułożone kable o szer.do 0.4 m	m	580			
4	KNR 5-10 0303/01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	95			
5	KNR 5-10 0103/03	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych, z przykryciem folią kalandrowaną - YAKXS 4x25mm2	m	580			
6	KNR 5-10 0114/03	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rurach osłonowych	m	95			
7	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych	m	587			
8	KNR 2-01 0704/0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	587			
9	KNNR 5 0403/01	Montaż rozdzielnicy SO mocowanej na fundamencie prefabrykowanym	szt	1			
10	KNR 5-10 0603/07	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	24			
11	KNR 5-08 0812/05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 25 mm2)	szt	12			
12	KNR 5-08 0617/03	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 10 mm	szt	11			
13	KNR 2-01 0707/02	Wykopy ręczne w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych	m3	8,8			
14	KNR 5-10u1 0047/05	Montaż fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe - B-120	szt	15			
15	KNR 5-10 0708/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=8m wg projektu	szt	15			
16	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych 1m wg projektu	szt	15			
17	KNR 5-10 1005/07	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED wg projektu	szt	16			
18	KNNR 5 1003/02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 8m - YDY 3x2,5mm2	kpl	15			
19	KNNR 5 1006/01	Montaż zabezpieczeń w słupach typu - IZK z wkładką 4A	szt	15			
20	KNR-W 5-08 50817/02	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o dł. 4,5 m - metodą udarową	szt	2			
		Pomiary					
21	KNNR 5 1303/03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomiar	15			
22	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc	16			
23	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt	15			
		Roboty dodatkowe					
24	KNR-W 5-10 0710/01	Mocowanie naklejek NIE dotyczyć	kpl	16			
25	KNR-W 5-10 0710/01	Malowanie podstaw fundamentowych pod słupy	szt	16			
		Demontaż słupów					
26	KNR 5-10u1 2700/04	Demontaż przewodów o przekroju do 25mm2 linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom z demontażem izolacji	km	0,142			
27	KNR 5-10u1 2300/01	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10m	szt	1			

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa linii kablowej nN 0,4kV, słupów oświetlenia drogowego oraz szafki sterowania oświetleniem w m. Dołgie
Lokalizacja	dz. nr 197/2, 197/4, 201/143, 203, 212/2 obr. 0123 Drzonowo Dołgie, gm. Biały Bór
Inwestor	Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	