

CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA PN. „Renowacja kościoła w Stepieniu”

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych oraz renowacji i konserwacji konserwacji malowideł na balustradach empor kościoła.

Jest to kościół filialny p.w. Chrystusa Króla w Stepieniu, gm. Biały Bór, zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego – nr rejestru 339 z dnia 09.05.1961r. Administratorem obiektu jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Krzyża w Drzonowie z siedzibą Drzonowo 46, Drzonowo 78-421.

Kościół poewangelicki z poł. XVII w., przejęty przez kościół katolicki po II wojnie światowej. Jest obiektem zabytkowym wraz z całkowitym wystrojem wnętrza oraz otoczeniem (drzewostan na cmentarzu kościelnym). Kościół o konstrukcji szkieletowej, o fachach wypełnionych początkowo gliną, wymienioną następnie na cegłę. Kościół II - kondygnacyjny, nakryty dachem trójpołaciowym, kryty dachówką. W zachodniej części dachu wbudowana czworoboczna wieża, nakryta dwukondygnacyjnym hełmem. Fasada frontowa oszalowana deskami. We wnętrzu z oryginalnego wyposażenia zachował się manierystyczny ołtarz z poł. XVII w., empory zachodnia i północna, cynowe świeczniki z połowy XVII wieku, zamalowane farbą olejną epitafium Friedricha, Wilhelma von Żart. Świątynia otoczony murem z kamienia polnego.



Obecnie pokrycie dachowe kościoła jest w bardzo złym stanie, nieszczelne z licznymi przeciekami, wymaga pilnej wymiany wraz z orynowaniem. Również odeskowanie konstrukcji wieży i frontu elewacji kościoła jest zniszczone i w bardzo złym stanie. Posadzka wewnątrz kościoła zaś jest nie równa, niejednorodna, wymieniana na przestrzeni lat w

różnym czasie i w częściach, co odbiło się niekorzystnie na ogólnym wizerunku. Malowidła na balustradach empor są bardzo mocno zniszczone z licznymi ubytkami drewna, wymagają usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych, usunięcia warstw wtórnych a następnie rekonstrukcji drewna pod malowidłami i reintegracji powłoki malarskiej. Odbudowa i renowacja jest niezbędna w celu zapobieżenia dalszego niszczenia kościoła i przywrócenia zabytku do pierwotnego oryginalnego wyglądu.

W ramach zadania przewidziano wykonanie wymiany pokrycia dachu (wraz z wymianą oryynnowania), remont wieży kościoła (wymiana okien skrzydłowych, wymiana odeskowania ścian i żaluzji stałych w dzwonnicy, wymiana oblachowania podwójnych hełmów wieży), remont dojścia ze schodami zewnętrznymi, roboty odtworzeniowe posadzki wewnątrz kościoła, prace konserwatorsko-restauratorskie malowideł ściennych. Wartość inwestycji zawiera również koszt projektu budowlanego robót remontowych i ekspertyzy technicznej oraz wykonania tablic informacyjnych.