

Spis działów przedmiaru robót

Kościół w Sępolnie Wielkim

Nr	Opis
1	Rusztowanie wieży
2	Konstrukcja drewniana wieży kościoła
3	Dach wieży - sygnaturka
4	Dach wieży - pokrycie
5	Projekt budowlany.

Tabela przedmiaru robót

Kościół w Sępólnie Wielkim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 19-01 0535/02		Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej o średnicy 15cm	m	29,6
22	KNR 19-01 0535/05		Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer)	szt	1
23	KNR 19-01 0535/04		Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie	szt	4
24	KNR 19-01 0536/01		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej o średnicy 12cm	m	4,9
25	KNR 19-01 0536/04		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za kolanko	szt	2
26	KNR 19-01 0538/01		Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej pasów nadrynnowych o szerokości do 25cm 4,9*4*0,25	m2	4,9
				razem m2	4,9
			5 Projekt budowlany.		
27	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

Kościoł w Sępólnie Wielkim

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Rusztowanie wieży					
1	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	237
2	KNR 2-02 rozd.16		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne Nakłady robocizny = 1 384 r-g Skład zespołu roboczego = 4 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
3	KNR 4-01 0430/01		Rozbiórki deskowania dachu tymczasowego	m2	19,36
2 Konstrukcja drewniana wieży kościoła					
4	KNR 19-01 0405/02		Podwaliny i murlaty 4,2*4*2	m	33,6
				razem m	33,6
5	KNR 19-01 0404/05		Krokwie o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym drewna do 180cm2 16*2,8*0,16*0,08	m3	0,57
				razem m3	0,57
6	KNR 19-01 0409/01		Przygotowanie i montaż belek stropowych z drewna tartego 4,50*5*0,18*0,22	m3	0,89
				razem m3	0,89
7	KNR 19-01 0405/08		Miecze i zastrzały 4,2*3*4 2,6*8	m	50,4
				m	20,8
				razem m	71,2
8	KNR 19-01 0405/03		Montaż - słupy 4*4*5,3 4*4*4,25	m	84,8
				m	68
				razem m	152,8
9	KNR 19-01 0405/09		Belka oczepowa 4,2*4*2	m	33,6
				razem m	33,6
10	KNR 19-01 0310/02		Uzupełnienie i naprawa ścian o powierzchni do 3m2 z cegły budowlanej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,30*4,20*4*0,8	m2	71,232
				razem m2	71,232
11	KNR 19-01 0805/01		Wykonanie tynku zew . tzw " z ręki " o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach ceglanych -	m2	71
3 Dach wieży - sygnaturka					
12	KNR 19-01 0405/03		Słupy	m	21
13	KNR 19-01 0405/08		Kleszcze 9,6+4*2,6 1,2*4	m	20
				m	4,8
				razem m	24,8
14	KNR 19-01 0405/07		Belka gzymsowa	m	11,9
15	KNR K-05 0103/02		Mocowanie na deskowaniu pełnym membrany dachowej Ecotech 140 2S	m2	7,9
16	TZKNBK XXIII I-2/02		Krycie wież i kopuł wraz z lutowaniem blachą cynkową - karo 20x20cm	m2	7,9
17	TZKNBK XXIII I-12/01		Wykonanie i montaż iglic blaszanych z blachy cynkowej grubości 1mm wielobocznych lub okrągłych o wymiarach dolnego przekroju: 0,25m2, górnego przekroju 0,05m2 i wysokości 1,75m remont krzyża i szpicy wieży	szt	1
4 Dach wieży - pokrycie					
18	KNR K-05 0102/01		Wykonanie deskowania połaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm	m2	93
19	KNR K-05 0103/02		Mocowanie na deskowaniu pełnym membrany dachowej Ecotech 140 2S	m2	93
20	KNR 19-01 0534/03		Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wymiarach 40x40cm	m2	93

Przedmiar robót

Renowacja kościoła w Sępolnie Wielkim (kościół filialny p.w.Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Sępolnie Wielkim, gm. Biały Bór, zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego – nr rejestru 264 z dnia 23 marca.1960r.)

Obiekt	Kościół w Sępolnie Wielkim
Zamawiający	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maryi Panny Królowej Polski z siedzibą 78-425 Biały Bór, ul. Jana Pawła II 1A
Wykonawca	wg wyboru