

DECYZJA
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1 i 3, art. 73, art.75 ust.1 pkt. 4 oraz art.84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą *ooś*;
- § 3 ust. 2 pkt. 2, § 3 ust. 1 pkt. 39 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
- w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej *k.p.a*

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2025 r., inwestora Holcim Kruszywa Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Karola Nawrockiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ***„Modernizacji zakładu przeróbczego, zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór”***

Burmistrz Białego Boru stwierdza

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ***„Modernizacji zakładu przeróbczego, zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór”***
- II. określa istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia

1. Wynikające z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, znak DP.ZZŚ.4901.137.2025.AK z dnia 03 września 2025 r.

1.1. Istotne warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

- 1) eksploatację kopaliny należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować zanieczyszczenia poziomu wodonośnego.
- 2) eksploatację kopaliny należy realizować zgodnie z obowiązującym z pozwoleniem wodnoprawnym.

- 3) w czasie prowadzenia eksploatacji przedsięwzięcia, należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
- 4) prace wydobywcze należy prowadzić w sposób eliminujący możliwość zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi.
- 5) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
- 6) przeglądy, konserwację i naprawy maszyn wykonywać poza terenem złoża.
- 7) w trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
- 8) wodę na cele technologiczne zakładu przeróbczego, należy dostarczać z wykorzystaniem obiegu zamkniętego.
- 9) nie należy realizować poboru wody z jeziora Rakowo Małe, w przypadku wystąpienia minimalnej rzędnej poziomu wody w ww. jeziorze, wynoszącej poniżej 153,53 m n.p.m.
- 10) pobór wód powierzchniowych z jeziora Rakowo Małe, należy realizować zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, mając na uwadze zapisy art. 415 ustawy Prawo wodne.
- 11) proces wydobywania i proces przeróbki kruszywa prowadzić bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych i biologicznych.
- 12) tereny przekształcone w wyniku działalności górniczej, należy zrehabilitować po uzyskaniu decyzji rekultywacyjnej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

2. Wynikające z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WST-K.4220.158.2025.AK.4 z dnia 5 września 2025 r.

2.1 Na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) Określono istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. Prace remontowo-montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00.
 2. Celem ochrony terenów chronionych akustycznie w fazie eksploatacji, zastosować następujące rozwiązania:
 - a) ekran akustyczny pochłaniający wzdłuż granicy działki 184/4 o wysokości 4,5 m i całkowitej długości ok. 60 m,
 - b) instalację obudowy akustycznej dla kruszarki PEGSON,
 - c) instalację częściowej obudowy/przesłony akustycznej od strony zabudowy na przesiewaczu GS-1.

2) Nakładam obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie klimatu akustycznego. Pomiary hałasu przeprowadzić w porze dnia i w porze nocy, na najbliższych położonych terenach podlegających ochronie akustycznej. Pomiary mają być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach, obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów, w terminie 1 miesiąca po zakończeniu modernizacji instalacji objętej niniejszym postępowaniem. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Charakter inwestycji oraz jej rozmiar nie kwalifikuje jej do zaliczenia do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia ryzyka awarii przemysłowych.

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Z uwagi na charakter oraz znaczenie lokalne planowanej inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

V. Stwierdzenie konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej

Nie nakładam obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej.

VI. Nakładam obowiązek zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

Wykonania zaleceń zawartych w dziale II.

VII. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VIII. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Procedura oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko została wszczęta w związku ze złożonym przez inwestora Holcim Kruszywa Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 142

B, 02-305 Warszawa w imieniu którego działa pełnomocnik Karol Nawrocki, wnioskiem z dnia 12 maja 2025 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „*Modernizacji zakładu przeróbczego, zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór*”. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jak również mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Burmistrz Białego Boru wszczął postępowanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.). Dane o złożonym wniosku poprzez Zawiadomienie nr OŚ.6220.4.2025.AM z dnia 28 maja 2025 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, podano do publicznej wiadomości, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości uzyskania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

W toku trwania procedury ustalono, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.):

- § 3 ust. 2 pkt. 2 tj „*przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1 z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku, gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*”,

- § 3 ust. 1 pkt. 39, „*instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26*”.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy ooś, dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jako organ prowadzący niniejsze postępowanie zgodnie z art. 64 ustawy ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie inwestycji oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycji polegającej na „*Modernizacji zakładu przeróbczego, zlokalizowanego na terenie*

działek o numerach ewidencyjnych 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wzywał do złożenia uzupełnienia formalnego (12 czerwca 2025 r.) oraz uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia (30 czerwca 2025 r.). Przedłożone uzupełnienie z dnia 14 sierpnia 2025 r. dały podstawę do oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz do zdefiniowania warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zapewniających ochronę środowiska oraz ostatecznie wydania postanowienia z dnia 5 września 2025 r. WST.K.4220.158.2025.AK.4, iż nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie wzywały dwukrotnie (09 czerwca 2025 r. i 22 lipca 2025 r. znak; BP.ZZŚ.4901.137.2025.AK) do przedłożenia pisemnych uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostały złożone w tutejszym Urzędzie odpowiednio w dniach 27 czerwca 2025 r. oraz 18 sierpnia 2025 r. Organ dnia 3 września 2025 wydał opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jakie powinny zostać zawarte w decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 13 czerwca 2025 r., znak; ZNS.9022.4.18.2025 wezwał inwestora do przedłożenia pisemnych uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 04 września 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dla terenu opracowania obowiązuje uchwała Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień. Dla analizowanego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji zakładu przeróbczego, zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór. Na wnioskowanym terenie pracuje aktualnie zakład przeróbczy należący do spółki Holcim Kruszywa Sp. z o. o. W zakładzie przeróbczym z kruszywa naturalnego produkowany jest materiał na potrzeby budowy dróg oraz branży betonowej, tj. piasek płukany, żwir, grys i podbudowa. Zakład funkcjonuje na analizowanym terenie od lat 70 ubiegłego wieku. W związku z powyższym zaplanowano jego modernizację. Produkcja polega na przerobie, m.in. kruszeniu i przesiewaniu, kopaliny dostarczanej na teren zakładu z kopalni należących do wnioskodawcy.

Aktualna instalacja składa się z następujących elementów:

- zespół podawaczy wibracyjnych i przenośników,
- zespół podajników,
- zespół przesiewaczy,
- zestaw płuczący składający się ze zbiorników obiegu zamkniętego wody, płuczki, koła odwadniającego,
- kosze załadunkowe,

- dwie kruszarki,
- sprzęt pomocniczy – 2 ładowarki i koparka/koparko-ładowarka.

Maksymalna zakładana wydajność instalacji po realizacji prac to 1 200 000 Mg/rok i około 7 500 Mg/dobę. Istniejące obiekty wyposażone są w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, niezbędną do celów socjalno - bytowych. Odwodnienie dachów obiektów i przyległego terenu utwardzonego odbywa się w sposób niezorganizowany do gruntu. Modernizacja na terenie istniejącego zakładu przeróbczego nie wpłynie na zwiększenie rocznej wielkości produkcji, pozwoli natomiast na usprawnienie pracy instalacji i polepszenie parametrów pracy. Nie zmieni się funkcja oraz asortyment produkowany przez zakład. Inwestycja w całości zlokalizowana będzie na terenie istniejącego zakładu przeróbczego kruszywa naturalnego. Kruszywo jak dotychczas transportowane będzie taśmociągami z eksploatowanych przez inwestora złóż. Dopuszcza się możliwość transportu kruszywa z zewnątrz samochodami, ale nie zwiększy to wielkości produkcji.

W ramach planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu przeróbczego przewiduje się:

- modernizację procesu przeróbczego z uwzględnieniem przesiewania na mokro, poprzez instalację urządzeń takich jak: przesiewacze i urządzenia płuczaco-odwadniające (w celu minimalizacji zanieczyszczeń do powietrza),
- obudowę dźwiękochłonną kruszarki oraz budowę ekranu akustycznego wzdłuż granicy terenu istniejącego budynku mieszkalnego graniczącego z terenem inwestycyjnym,
- realizację stacji ładowania pojazdów z sieci niskiego napięcia, na działce nr 184/16, obręb Sępólno Małe, gmina Biały Bór, powiat szczecinecki.

W ramach ww. modernizacji procesu przeróbczego z uwzględnieniem przesiewania na mokro, planowane są poniższe realizacje:

- zastosowanie dodatkowo w ciągu technologicznym aquamatora lub akwamatora / płuczki mieczowej (o przewidywanej wydajności ok. 400 Mg/h) pozwalającej odseparować części organiczne, iły oraz glinę z urobku,
- zastosowanie hydrocyklonu w linii żwirowej (o wydajności do 200 Mg/h),
- wymianę przesiewaczy i kruszarek (o przewidywanej niezmienniej wydajności ok. 200 Mg/h) do produkcji gryków (pracujących w technologii na „mokro”) oraz ciągów przenośników taśmowych na nowe oraz zastosowanie dodatkowo hydrocyklonu (o przewidywanej wydajności ok. 100 Mg/h), którego zadaniem będzie odseparowanie frakcji pylastej od kruszywa oraz redukcja strat wody w obiegu zamkniętym.

Przewiduje się, że po modernizacji, zakład pracował będzie całodobowo. W związku z realizacją wnioskowanej inwestycji nie zwiększy się powierzchnia zabudowy nowymi obiektami, gdyż wnioskowany zakres związany z modernizacją/przebudową realizowany będzie na terenie istniejącego zakładu. W ramach realizacji inwestycji nie planuje się jakichkolwiek zmian w sieci istniejących dróg, czy też parkingów. Teren inwestycji posiada połączenie z układem komunikacyjnym i dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem oraz miejsca postojowe w pełni zaspokajające zapotrzebowanie zakładu. Dojazd do zakładu będzie odbywał się, tak jak obecnie, istniejącymi drogami wewnętrznymi dojazdowymi. Wjazd na

teren zakładu odbywa się od strony południowej. Drogi wewnętrzne i dojazdowe (droga gminna i dalej powiatowa) włączone są bezpośrednio do drogi krajowej DK25, zlokalizowanej w kierunku południowym od granic terenu inwestycyjnego. Realizacja inwestycji nie wpłynie na wydajność istniejącej instalacji, tym samym nie zwiększy ruchu samochodowego na terenie inwestycyjnym. Teren, na którym projektowana jest inwestycja jest już zagospodarowany i obejmuje zabudowania, place składowe, instalację produkcyjną, place manewrowe, drogi dojazdowe oraz parkingi i instalacje w obrębie terenu (instalacje - wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna). Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wykonania dodatkowych utwardzeń terenu ani wyłączenia dodatkowego terenu z powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do stanu sprzed jej realizacji. Całkowita powierzchnia działek będących we władaniu inwestora, tj. teren zakładu przetwarzania kopaliny zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępólno Małe, gmina Biały Bór, wynosi około 11,5 ha.

Surowiec po wstępnym odsianiu piasku na sucho trafiać będzie na zakład przeróbczy gdzie zostanie wstępnie przepłukany przy użyciu urządzenia do separacji frakcji organicznych na przykład aquamator lub akwamator / płuczka mieczowa, w celu odseparowania części organicznych (iły, gliny z urobku). Tak przygotowany materiał będzie transportowany przenośnikiem taśmowym na przesiewacz dwupokładowy. Sam proces przesiewania na mokro nie zostanie zmieniony. Dalej materiał ulegać będzie rozdziałowi na surowiec mieszanek grubych i nadgabaryty. Drugą zmianą na zakładzie przeróbczym będzie modernizacja odwadniaczy kołowych poprzez wykorzystanie urządzeń o lepszej wydajności separacji frakcji pylastej od kruszywa oraz redukcji strat wody w obiegu zamkniętym tzn. hydrocyklonów - urządzeń do pracy ciągłej, które wykorzystują siłę odśrodkową do przyspieszenia prędkości sedimentacji cząstek stałych lub cieczy o różnej gęstości, w efekcie czego materiał wejściowy ulega klasyfikacji, zagęszczeniu i separacji. Kolejną i najbardziej istotną zmianą na zakładzie będzie modernizacja, a właściwie wymiana przesiewaczy (sita frakcyjne), kruszarek do produkcji grysów oraz ciągów przenośników taśmowych na nowe, jednocześnie w procesie produkcji grysów zostanie zastosowane i przesiewanie na mokro.

Wykorzystywana w procesach przeróbczych woda pobierana jest z istniejącego ujęcia brzegowego zlokalizowanego na jeziorze Rakowo Małe. Zakład przeróbczy posiada system zamknięty obiegu wody na cele technologiczne, a więc na terenie zakładu nie powstają ścieki technologiczne. Pobór wody odbywa się na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (znak: WRiOŚ-II-ZdK/6250/269/10) z dnia 31 grudnia 2010 r., na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wody powierzchniowej z istniejącego ujęcia brzegowego zlokalizowanego na jeziorze Rakowo Małe (działka nr 350 obręb Sępólno Małe) na cele technologiczne kopalni kruszywa w ilości: $Q_{maxh} = 260 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{roczne} = 593976 \text{ m}^3/\text{rok}$. Do celów socjalno-bytowych woda pobierana będzie, jak dotychczas, z wodociągu gminnego. Wytworzone ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowo-roztopowe z terenów uszczelnionych, jak dotychczas, odprowadzane będą w sposób niezorganizowany na tereny zakładu. Obiekty wchodzące

w skład zaplecza socjalnego, jak dotychczas, ogrzewane będą jedynie punktowo za pomocą grzejników elektrycznych.

W sąsiedztwie istniejącego zakładu produkcyjnego, na działce nr 184/4 obręb Sępolno Małe (Biały Dwór 12) – graniczącej z terenem inwestycyjnym od strony południowo-wschodniej – zlokalizowany jest budynek socjalny aktualnie wykorzystywany jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Etap realizacji inwestycji będzie się charakteryzował relatywnie niską emisją hałasu do środowiska, czas jego trwania w stosunku do czasu eksploatacji przedmiotowej inwestycji ma charakter epizodyczny, a po zakończeniu realizacji stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, co wpisano jako warunek w niniejszej decyzji, a więc uciążliwości związane z prowadzonymi pracami montażowymi występować będą wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00. Podczas realizacji inwestycji stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym o wysokiej jakości, spełniający wymagania stawiane urządzeniom używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263 z 2005, poz. 2202 ze zm.). W celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości akustycznych należy również przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, montaż maszyn i urządzeń na terenie istniejącego zakładu przerobczego oraz przyjęte rozwiązania organizacyjne, stwierdza się, że w fazie realizacji inwestycji prace budowlano-remontowo-montażowe nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnego prawem poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

Eksploatacja zakładu związana jest nierozdzielnie z emisją hałasu powodowaną przez pracę urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio w procesie produkcyjnym. Klasyfikację akustyczną najbliższego terenu podlegającego ochronie przed hałasem (działka o numerze ewidencyjnym 184/4 obręb Sępolno Małe - Biały Dwór 12), przyjęto na podstawie odpowiedzi z Urzędu Miasta w Białym Borze – pismo znak OŚ.604.50.2024.AM z dnia 28 sierpnia 2024 r. Zgodnie z pismem, teren podlegający ochronie przed hałasem uwzględniony został jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Wykorzystując opracowany i zweryfikowany pomiarami bezpośrednimi model akustyczny dla stanu aktualnego, przeprowadzono obliczenia dla prognozowanego funkcjonowania zakładu po jego modernizacji, która uwzględnia pracę, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy, rozdzielając jednocześnie pracę poszczególnych maszyn i urządzeń na poszczególne zmiany. Prognozowane warianty pracy zakładu:

- praca w porze dnia (wariant „sita”) – wariant uwzględniający produkcję materiałów do silosów, tj. pracę sortokruszarni wraz z niezbędnymi w procesie produkcji przenośnikami transportowymi oraz pracą maszyn mobilnych (ładowarka i koparko-ładowarka). W wariantcie uwzględniono dodatkowo ruch samochodów ciężarowych po terenie zakładu,
- praca w porze nocy (wariant „grys”) – wariant uwzględniający pracę linii do produkcji grysów, tj. kruszarek wtórnych, przesiewaczy i niezbędnych w procesie produkcji

przenośników transportowych. W wariantcie uwzględniono dodatkowo pracę ładowarki, do odwożenia produktu gotowego na place magazynowe.

W obliczeniach uwzględniono przewidziane do wdrożenia działania ograniczające uciążliwość akustyczną zakładu na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (działka nr 184/4 obr. Sępólno Małe). Prognozowane do zastosowania zabezpieczenia akustyczne:

- ekran akustyczny pochłaniający wzdłuż granicy działki 184/4 o wysokości 4,5 m i całkowitej długości ok. 60 m. Zadaniem instalowanego ekranu akustycznego będzie, zarówno ochrona budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 184/4, jak również poprawa komfortu akustycznego na terenie działki 184/4 wokół budynku mieszkalnego,
- instalacja obudowy akustycznej dla kruszarki PEGSON,
- instalacja częściowej obudowy/przesłony akustycznej od strony zabudowy na przesiewaczu GS-1.

Wykonana analiza akustyczna uwzględniająca najbardziej niekorzystne (łącznie oddziaływanie z terenu zakładu przerobczego) nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. W analizie akustycznej uwzględniono wszystkie źródła mające wpływ na kształt klimatu akustycznego oraz maksymalny przewidywany ruch pojazdów ciężarowych wjeżdżających na teren zakładu. Jak wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w swym postanowieniu z dnia 5 września 2025r. przeprowadzone obliczenia hałasu pokazują, że jego poziom emitowany do środowiska przez projektowaną infrastrukturę nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Jednakże w celu sprawdzenia rzeczywistego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, nałożono na inwestora obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu do środowiska. Pomiary hałasu należy przeprowadzić na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, w porze dnia i w porze nocy, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów. Pomiary winny być wykonane przez akredytowane laboratorium w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku. Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po wykonaniu pomiarów kontrolnych.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji związane będą przede wszystkim ze spalaniem paliw pojazdów i specjalistycznego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do prac instalacyjnych. Są to typowe zanieczyszczenia dla silników spalinowych tj. pył (w tym pył PM10), dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne. Będzie to emisja niezorganizowana, krótkotrwała nie wykraczająca poza teren inwestycji, która zaniknie wraz z zakończeniem prac. Prace na etapie realizacji posiadać będą charakter okresowy.

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem emisji do powietrza będą maszyny i urządzenia pracujące na terenie zakładu przerobczego: kruszarki, przesiewacze, koparki, koparko-ladowarki oraz pojazdy transportujące kruszywo. Jednakże na podstawie przeprowadzonej analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z obliczeniami, wykazano, że emisja z całego zakładu nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie stężeń emitowanych z instalacji odniesionych do okresu godziny i okresu roku.

Modernizacja zakładu pozwoli stosować nowoczesne urządzenia, gdzie woda będzie wykorzystywana jeszcze efektywniej. W wyniku modernizacji, nie będą powstawały ścieki technologiczne. Proces wydobywania i przeróbki prowadzony jest i będzie bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych i biologicznych.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu na wielkość zasobów wodnych i jakość wód podziemnych występujących na tym obszarze. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wskazuje, iż nie przewiduje się zakłócenia celów środowiskowych przyjętych dla wód podziemnych. W ramach prowadzonej produkcji wykorzystywana woda jest w obiegu zamkniętym i zostaje zwracana do procesu, dzięki czemu następuje ograniczenie zużycia wody czystej.

Zgodnie z analizą hydrogeologiczną, w najbliższym sąsiedztwie jeziora Rakowo Małe występuje kilka innych zbiorników wodnych, z którymi jezioro pozostaje w kontakcie hydraulicznym poprzez wspólny system wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego. Oznacza to, że zmiany w bilansie wodnym jednego zbiornika mogą oddziaływać na sąsiednie akweny. Kontakty te wzmacnia budowa geologiczna obszaru – przepuszczalne osady czwartorzędowe (piaski i piaski ze żwirem), tworzą ciągłe warstwy wodonośne o wysokiej filtracji, które sprzyjają wymianie wód pomiędzy jeziorami. Jezioro Rakowo Małe jest elementem lokalnego systemu hydrologicznego, w którym bilans wodny kształtują:

- dopływy – wody opadowe, roztopowe oraz zasilanie podziemne,
- odpływy – parowanie z powierzchni lustra wody, infiltracja wód do głębszych warstw wodonośnych, ewentualne wypływy powierzchniowe (okresowe), oraz pobór wody przez istniejący zakład.

W związku z faktem, iż pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na wieloletni okres obowiązywania, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile określił w opinii warunek, że pobór wód powierzchniowych z jeziora Rakowo Małe, należy realizować zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, mając na uwadze zapisy art. 415 ustawy Prawo wodne. Oznacza to, że pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli m. in. nastąpiło zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i jest to uzasadnione danymi z monitoringu wód oraz wynikami dodatkowego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, o którym mowa w art. 325 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy lub dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 200 m od inwestycji (w kierunku południowym). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 1080 m od inwestycji (w kierunku południowo-wschodnim).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie następujących JCWP:

- RW6000201886245 Biała do jeziora Bielsko, która posiada status naturalnej części wód. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry potencjał ekologiczny i stan chemiczny.
- LW10545 Cieszęcino, która posiada status naturalnej części wód. Jej stan ogólny określono jako zły, a stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z realizacją planowanej inwestycji powstawały będą ścieki socjalno-bytowe ze względu na obecność pracowników budowlanych. Ścieki socjalno-bytowe kierowane będą, jak dotychczas, do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Pracownicy budowlani wykorzystywali będą sanitariaty zlokalizowane w części socjalno-biurowej istniejących obiektów lub toalety typu toi-toi. Nie przewiduje się na etapie realizacji potencjalnego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, a w szczególności dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Ścieki socjalno-bytowe z terenu zakładu przerobczego na etapie eksploatacji odprowadzane będą, jak dotychczas, do istniejącej kanalizacji gminnej. Proces produkcyjny polegający na przerobie kopaliny nie jest źródłem powstawania ścieków/popłuczyn zawierających

substancje wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220). Woda wykorzystywana w procesie przeróbczym utrzymywana jest w obiegu zamkniętym, nie powstają w związku z tym ścieki technologiczne. Sposób odprowadzania wód opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Powstające wody opadowo-roztopowe pochodzące z terenu zakładu kierowane są w sposób niezorganizowany do ziemi, bez zmiany stosunków wodnych dla gruntów sąsiednich. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, iż projektowany zakres produkcji oraz infrastruktura towarzysząca nie zaburzą środowiska gruntowo-wodnego przedmiotowego terenu i jego sąsiedztwa, nie spowodują zwiększenia emisji z terenu zakładu, nie zmienia zakresu technologii zakładu. Istniejące powierzchnie uszczelnione (dachy, drogi, place manewrowe) nie będą źródłem zanieczyszczonych wód opadowych mogących stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

Podczas wykonywanych prac realizacyjnych przewiduje się powstanie następujących rodzajów odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 06 04. Na etapie realizacji powstające odpady będą gromadzone w obrębie terenu przedsięwzięcia, w wyznaczonym miejscu, w specjalnie przeznaczonych do tego workach/pojemnikach w zależności od rodzajów odpadów. Wszelkie, powstałe w wyniku prac realizacyjnych odpady będą systematycznie przekazywane odpowiednim firmom posiadającym stosowne zezwolenia do gospodarowania odpadami. Odpady inne niż niebezpieczne wytworzone na terenie inwestycyjnym magazynowane będą na wyznaczonym placu magazynowym na utwardzonym podłożu, jak również w pojemnikach, workach, kontenerach w zależności od rodzaju wytworzonego odpadu. Zaznacza się, że wskazane odpady niebezpieczne będą mogły powstać w związku z serwisem, przeglądem maszyn i urządzeń oraz ich naprawami. Większość serwisów, napraw, w ramach których powstawały będą wskazane wyżej odpady wykonywane są przez zewnętrzne firmy serwisowe, które zgodnie z ustawą o odpadach, będą wytwórcą odpadów i zobowiązane będą do gospodarowania wytworzonymi odpadami i zabrania ich z terenu wytworzenia. Postępowanie z wytwarzanymi odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w przepisach ustawy o odpadach i aktach wykonawczych.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Inwestycja zlokalizowana została na terenie, na którym nie występują siedliska roślinności i świata zwierzęcego, które z uwagi na walory przyrodniczo-naukowe wymagałyby ochrony. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w postanowieniu opiniującym przedsięwzięcie stwierdził, iż nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na bioróżnorodność omawianego terenu. Etap realizacji inwestycji pozostanie bez znaczącego wpływu na szatę roślinną oraz faunę terenu inwestycyjnego.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze korytarza ekologicznego „Puszcza Koszalińska” GKPn-18. Projektowana inwestycja nie będzie stanowić istotnej nowej bariery ekologicznej dla przemieszczających się zwierząt ani nie będzie generować ich śmiertelności. Nie ma więc istotnego wpływu na możliwość migracji i przemieszczania się gatunków w korytarzu ekologicznym. Inwestycja ta ma charakter nieinwazyjny, punktowy, nie posiada charakteru liniowego, co mogłoby wskazywać na zagrożenie wobec przemieszczających się gatunków. Ponadto dotyczy modernizacji aktualnie pracującego zakładu przeróbczego. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje więc fragmentacji korytarzy ekologicznych i nie będzie wywierać negatywnego wpływu na ich zachowanie oraz odtwarzanie.

Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie zabytków. Nie przewiduje się zatem występowania oddziaływania inwestycji na zabytki i krajobraz kulturowy w fazie realizacji. Ze względu na fakt, iż prace związane z etapem modernizacji realizowane będą w obrysie istniejącego zakładu, a ich zakres będzie bardzo nieznaczny, nie dojdzie do zmian na terenie utwardzonym i urządzonym zakładu, a tym samym nie dojdzie do oddziaływania na krajobraz.

W związku z realizacją i eksploatacją zamierzonego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na przedmiotowym terenie inwestycyjnym oraz w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji nie występują inne przedsięwzięcia, mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań, teren inwestycyjny otoczony jest zwartymi zadrzewieniami, ograniczającymi rozprzestrzenianie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza na tereny sąsiednie. Wnioskowana inwestycja ze względu na planowaną modernizację urządzeń wchodzących w skład instalacji spowoduje poprawę klimatu akustycznego w rejonie realizacji inwestycji.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego ani nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki życia i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą i usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia, oraz z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, uwzględniając wniosek strony jak również w oparciu o wskazane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza praw własności osób trzecich.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1 a, ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt. 1 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Białego Boru w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Holcim Kruszywa Sp. z o. o. za pośrednictwem pełnomocnika P. Karola Nawrockiego
2. strony postępowania
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych I, ul. 1 Maja 36, 75001 Koszalin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile ul. Motylewska 7, 64 -920 Piła
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Ordona 22 78-400 Szczecinek

Charakterystyka przedsięwzięcia
polegającego na
„Modernizacji zakładu przeróbczego, zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór”

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji zakładu przeróbczego, zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 184/16, 184/13, 184/15, 184/12, 185/6, 185/8, 166/20, 166/19 obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór. Na wnioskowanym terenie pracuje aktualnie zakład przeróbczy należący do spółki Holcim Kruszywa Sp. z o. o. W zakładzie przeróbczym z kruszywa naturalnego produkowany jest materiał na potrzeby budowy dróg oraz branży betonowej, tj. piasek płukany, żwir, grys i podbudowa. Zakład funkcjonuje na analizowanym terenie od lat 70 ubiegłego wieku. W związku z powyższym zaplanowano jego modernizację. Produkcja polega na przerobie, m.in. kruszeniu i przesiewaniu, kopaliny dostarczanej na teren zakładu z kopalni należących do wnioskodawcy.

Aktualna instalacja składa się z następujących elementów:

- zespół podawaczy wibracyjnych i przenośników,
- zespół podajników,
- zespół przesiewaczy,
- zestaw płuczący składający się ze zbiorników obiegu zamkniętego wody, płuczki, koła odwadniającego,
- kosze załadunkowe,
- dwie kruszarki,
- sprzęt pomocniczy – 2 ładowarki i koparka/koparko-ładowarka.

Maksymalna zakładana wydajność instalacji po realizacji prac to 1 200 000 Mg/rok i około 7 500 Mg/dobę. Istniejące obiekty wyposażone są w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, niezbędną do celów socjalno - bytowych. Modernizacja na terenie istniejącego zakładu przeróbczego nie wpłynie na zwiększenie rocznej wielkości produkcji, pozwoli natomiast na usprawnienie pracy instalacji i polepszenie parametrów pracy. Nie zmieni się funkcja oraz asortyment produkowany przez zakład. Inwestycja w całości zlokalizowana będzie na terenie istniejącego zakładu przeróbczego kruszywa naturalnego.

Kruszywo jak dotychczas transportowane będzie taśmociągiem z eksploatowanych przez inwestora złóż. Dopuszcza się możliwość transportu kruszywa z zewnątrz samochodami, ale nie zwiększy to wielkości produkcji.

W ramach planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu przeróbczego przewiduje się:

- modernizację procesu przeróbczego z uwzględnieniem przesiewania na mokro, poprzez instalację urządzeń takich jak: przesiewacze i urządzenia płuczaco-odwadniające (w celu minimalizacji zanieczyszczeń do powietrza),
- obudowę dźwiękochłonną kruszarki oraz budowę ekranu akustycznego wzdłuż granicy terenu istniejącego budynku mieszkalnego graniczącego z terenem inwestycyjnym,
- realizację stacji ładowania pojazdów z sieci niskiego napięcia, na działce nr 184/16, obręb Sępolno Małe, gmina Biały Bór, powiat szczecinecki.

Modernizacja zakładu pozwoli stosować nowoczesne urządzenia, gdzie woda będzie wykorzystywana jeszcze efektywniej. W wyniku modernizacji, nie będą powstawały ścieki technologiczne. Proces wydobywania i przeróbki prowadzony jest i będzie bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych i biologicznych.