Przedmiar

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BIAŁY BÓR.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty drogowe		
1	KNCK 1 1202/03	Ścinanie poboczy bez odwożenia ścinki - 10cm	m2	210
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	840
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	840
4	KNR 9-11 0102/01	Wzmacnianie podłoża geokratami	m2	840
5	KNR 2-31 0311/01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	840
6	KNR 2-31 0311/02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	840
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	840
8	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr 3cm	m2	840
9	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	840
10	KNR 2-31 1501/01	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności do 5t		
		(210*4)*0,05*2,4+(210*4)*0,04*2,4	t	181,44
		razem	t	181,44
11	KNR 2-31 1502/01 (dopłata 20x)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności do 5t	t	181,44
12	KNR 2-31 0114/05	Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	210