
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys ofertowy

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie

Obiekt Szkoła Podstawowa w Drzonowie
Budowa Drzonowo
Inwestor Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10
Wykonawca Wg wyboru

Poziom cen I kwartał 2013 r. wg danych SEKOCENBUD

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Kostiw Władysław, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 8/18

kwiecień 2013 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. KORYTARZ NA PARTERZE		
		1.1. Posadzka PCV		
1	KNR 4-01 0804/08 wyd.III 1999	Zerwanie cokolika	m	98,400
2	KNR 4-04 0504/01 wyd.IV 1997	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	204,140
3	KNR 4-01 0212/01 wyd.III 1999	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - PODKŁADY POD POSADZKI GR. 4 CM 204,14*0,04	m3 razem m3	8,166 8,166
4	KNR 4-01 0108/15 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	14,730
5	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	204,140
6	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - pogrubienie do 4 cm 204,14*2	m2 razem m2	408,280 408,280
7	KNR 4-01 0803/04 wyd.III 1999	Uzupełnienie cokolików cementowych	m	98,400
8	KNR 2-02s 1115/01 1998	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej o gr.5 mm	m2	204,140
9	KNR 2-02 1115/06 wyd.V 1995	Gruntowanie podłoża	m2	204,140
10	KNR 2-02s 1112/05 1998	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW	m2	204,140
11	KNR 2-02s 1112/09 1998	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	204,140
12	KNR 2-02s 1114/09 1998	Listwy z polichlorku winylu	m	98,400
		1.2. Posadzka w przedsionku		
13	KNR 4-01 0804/08 wyd.III 1999	Zerwanie cokolika	m	6,600
14	KNR 4-04 0504/01 wyd.IV 1997	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	4,750
15	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	4,750
16	KNR 2-02u1 B-0202-00190 0/03 1992-2003	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	4,750
17	KNR 2-02u1 B-0202-00240 0/02 1992-2003	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	6,600
		2. Pochylnia dla osób pieszych i poruszających się na wózku wraz z przebudową chodnika		

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1. Przebudowa chodnika.				
18	KNR 2-31 0815/01 wyd.IV 1995	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	102,700
19	KNR 2-31 0814/02 wyd.IV 1995	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	78,700
20	KNR 2-31 0101/05 wyd.IV 1995	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	75,240
21	KNR 2-31 0407/04 wyd.IV 1995	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	63,600
22	KNR 2-31 0407/06 wyd.IV 1995	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	2,350
23	KNR 2-31 0114/07 wyd.IV 1995	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	75,240
24	KNR 2-31u1 0300/03 1994	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20% kostka grafit	m2	75,240
2.2. Budowa pochylni				
25	KNR 4-04 0504/01 wyd.IV 1997	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	20,200
26	KNR 4-01 0212/01 wyd.III 1999	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - PODKŁADY POD POSADZKI GR. 4 CM 0,8	m3	0,800
			razem m3	0,800
27	KNR 4-01 0108/15 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,400
28	KNR 2-31u1 0300/03 1994	Podest ze schodami wykonany z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20% kostka kolorowa	m2	20,200
29	KNR 2-02s 1219/03 1998	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1,000
30	KNR 2-31 0101/05 wyd.IV 1995	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	15,700
31	KNR 2-31 0101/06 wyd.IV 1995	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - łącznie 40 cm 15,7*4	m2	62,800
			razem m2	62,800
32	KNR 2-31 0401/05 wyd.IV 1995	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod ławę na murki podjazdu	m	25,500
33	KNR 2-31 0402/03 wyd.IV 1995	Ława betonowa zwykła pod murki oporowe pochylni	m3	5,100
34	KNR 2-02s 0123/02 1998	Obmurowanie cegłą klinkierową murków oporowych pochylni na wysokość od 8 do 68 cm 25,5*(0,08+0,68)*0,5	m2	9,690
			razem m2	9,690
35	KNR 2-31 0114/07 wyd.IV 1995	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	15,700
36	KNR 2-31u1 0300/03 1994	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20% kostka kolorowa	m2	15,700
37	KNR 2-02s 1209/01 1998	Poręcze przy schodach i pochylni (30 mb) + balustrada podestu 2,5 m	m	32,500
3. Stolarka drzwiowa				
38	KNR 0-19 0931/08 wyd.1 1998	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wejściowe z przekładką termiczną o wym.150/205	m2	3,080
39	KNR 0-19 0931/08 wyd.1 1998	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi do stołówki - bez z przekładki termicznej o wym.150/205	m2	3,080

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. KORYTARZ NA PARTERZE				
	1.1. Posadzka PCV				
1	KNR 4-01 0804/08 wyd.III 1999 Zerwanie cokolika	m	98,400		
2	KNR 4-04 0504/01 wyd.IV 1997 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	204,140		
3	KNR 4-01 0212/01 wyd.III 1999 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - PODKŁADY POD POSADZKI GR. 4 CM	m3	8,166		
4	KNR 4-01 0108/15 wyd.III 1999 Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	14,730		
5	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	204,140		
6	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - pogrubienie do 4 cm	m2	408,280		
7	KNR 4-01 0803/04 wyd.III 1999 Uzupełnienie cokolików cementowych	m	98,400		
8	KNR 2-02s 1115/01 1998 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej o gr.5 mm	m2	204,140		
9	KNR 2-02 1115/06 wyd.V 1995 Gruntowanie podłoża	m2	204,140		
10	KNR 2-02s 1112/05 1998 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez wartwy izolacyjnej - PCW	m2	204,140		
11	KNR 2-02s 1112/09 1998 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	204,140		
12	KNR 2-02s 1114/09 1998 Listwy z polichlorku winylu	m	98,400		
	1.2. Posadzka w przedsionku				
13	KNR 4-01 0804/08 wyd.III 1999 Zerwanie cokolika	m	6,600		
14	KNR 4-04 0504/01 wyd.IV 1997 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	4,750		
15	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	4,750		
16	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03 1992-2003 Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	4,750		
17	KNR 2-02u1 B-0202-002400/02 1992-2003 Cokoliki o wysokości 15cm z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	6,600		
	2. Pochylnia dla osób pieszych i poruszających się na wózku wraz z przebudową chodnika				
	2.1. Przebudowa chodnika.				
18	KNR 2-31 0815/01 wyd.IV 1995 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	102,700		
19	KNR 2-31 0814/02 wyd.IV 1995 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	78,700		
20	KNR 2-31 0101/05 wyd.IV 1995 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	75,240		
21	KNR 2-31 0407/04 wyd.IV 1995 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	63,600		
22	KNR 2-31 0407/06 wyd.IV 1995 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	2,350		
23	KNR 2-31 0114/07 wyd.IV 1995 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	75,240		
24	KNR 2-31u1 0300/03 1994 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20% kostka grafit	m2	75,240		
	2.2. Budowa pochylni				
25	KNR 4-04 0504/01 wyd.IV 1997 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	20,200		
26	KNR 4-01 0212/01 wyd.III 1999 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - PODKŁADY POD POSADZKI GR. 4 CM	m3	0,800		
27	KNR 4-01 0108/15 wyd.III 1999 Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,400		
28	KNR 2-31u1 0300/03 1994 Podest ze schodami wykonany z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20% kostka kolorowa	m2	20,200		
29	KNR 2-02s 1219/03 1998 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1,000		
30	KNR 2-31 0101/05 wyd.IV 1995 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	15,700		
31	KNR 2-31 0101/06 wyd.IV 1995 Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - łącznie 40 cm	m2	62,800		
32	KNR 2-31 0401/05 wyd.IV 1995 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod ławę na murki podjazdu	m	25,500		
33	KNR 2-31 0402/03 wyd.IV 1995 Ława betonowa zwykła pod murki oporowe pochylni	m3	5,100		
34	KNR 2-02s 0123/02 1998 Obmurowanie cegłą klinkierową murków oporowych pochylni na wysokość od 8 do 68 cm	m2	9,690		
35	KNR 2-31 0114/07 wyd.IV 1995 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	15,700		
36	KNR 2-31u1 0300/03 1994 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20% kostka kolorowa	m2	15,700		
37	KNR 2-02s 1209/01 1998 Poręcze przy schodach i pochylni (30 mb) + balustrada podestu 2,5 m	m	32,500		
	3. Stolarka drzwiowa				
38	KNR 0-19 0931/08 wyd.I 1998 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wejściowe z przekładką termiczną o wym.150/205	m2	3,080		

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
39	KNR 0-19 0931/08 wyd.I 1998 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi do stołówki - bez z przekładki termicznej o wym.150/205	m2	3,080		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Nr	Opis robót	Wartość	%	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	KORYTARZ NA PARTERZE					
1.1.	Posadzka PCV			m2	204,14	
1.2.	Posadzka w przedsionku			m2	4,75	
2.	Pochylnia dla osób pieszych i poruszających się na wózku wraz z przebudową chodnika					
2.1.	Przebudowa chodnika.			m2	75,24	
2.2.	Budowa pochylni			kpl	1	
3.	Stolarka drzwiowa					
	Razem					
	Podatek VAT					
	Ogółem kosztorys					