



BIAŁY BÓR



GMINA BIAŁY BÓR

78-425 Biały Bór ul. Słupska 10

tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745

www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

RIZP.271.2.2018.JA

Biały Bór dn. 2018-01-31

Publikowano dnia
- na stronie internetowej www.bip.bialybor.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze
od dnia 31.01.2018 do dnia
"
podpis dnia

Odpowiedzi na zapytania II

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień”

OFERENT NR 3

Zapytanie nr 1

Firma biorąca udział w/w postępowaniu zwraca się z prośbą:

1. o dołączenie parametrów i schematu studni pomiarowej oraz separatora,
2. o dołączenie schematu poręczy ochronnych,
3. o dołączenie stałej i czasowej organizacji ruchu,
4. o wyjaśnienie z czego wynika rozbieżność wartości robót ziemnych podanych w przedmiarze poz. 1.2.2 – pkt. 2 i 3 a tabelą robót ziemnych
5. o wyjaśnienie z czego wynika rozbieżność powierzchni do plantowania poboczy i obsiania trawą między przedmiarem robót a tabela robót.
6. o wyjaśnienie, czy należy dodatkowo izolować murki oporowe,
7. o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada decyzje na wycinkę drzew kolidujących z trasą projektowanej drogi - proszę o podanie średnicy drzew,
8. o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy.

Odpowiedź:

1. Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o parametrach: $Q_{nom.} = 6 \text{ l/s}$, $Q_{max.} = 60 \text{ l/s}$, poj. osadnika 600 l, śr. zewn. 1200mm, przyłącze 315mm. Studnia pomiarowa z kręgów żelbetowych śr. DN 1000 mm.
2. Schemat poręczy ukazano w pierwszych Odpowiedziach na zapytania.
3. Odp. jak w pierwszych Odpowiedziach na zapytania
4. Odp. jak w pierwszych Odpowiedziach na zapytania.

5. Odp. jak w pierwszych Odpowiedziach na zapytania.
6. Tak.
7. Odp. jak w pierwszych Odpowiedziach na zapytania.
8. Tak, Zamawiający załączył do SIWZ całą niezbędną dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zapytanie 2

Firma biorąca udział w/w postępowaniu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie:

1. z jakiego materiału mają być wykonane studnie dn 1000mm: żelbetowe zgodnie z opisem technicznym czy betonowe, tak jak jest w SST ppkt 5.6.2,
2. czy wszystkie studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć 2 x lepikiem asfaltowym na zimno,
3. jaki osadniki należy wycenić w studzienkach ściekowych betonowych dn 500mm 1m czy 0,5m,
4. ile studni dn 1000mm należy wycenić 19szt – tak jak jest w przedmiarze czy 11szt studni +separator i studnia pomiarowa zgodnie z profilem,
5. proszę o wskazanie, jaką długość sieci kanalizacji dn 315mm należy wycenić 499,25m zgodnie z przedmiarem czy 490,35m zgodnie z profilem.

Odpowiedź:

1. Odp. jak w pierwszych Odpowiedziach na zapytania.
2. Tak.
3. Należy wycenić wpusty uliczne z rur betonowych śr. 500 mm i h=1m.
Uwaga: W załączniku do Pierwszych odpowiedzi na zapytania – *Kosztorys ofertowy po zmianie* – w poz. nr 23 omyłkowo zmieniono ilość sztuk wpustów – winno być 20 szt.
4. Należy wycenić jak jest w przedmiarze, tj. 11 szt. studni +separator i studnia pomiarowa zgodnie z profilem.
5. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Z uwagi na czas udzielonych wyjaśnień, przedłużono termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 06.02.2018 r. do godziny 9:45.

Otwarcie ofert, zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 24.01.2018 r. nastąpi w dniu 06.02.2018 r. o godz. 10:00, miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż powyższe pismo staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu oraz rozpatrywaniu ofert.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Władysław Kostiw